

**Інвестиційна програма ПРАТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ» на 2015 рік.
УЗАГАЛЬНЕНИЙ ПЛАН.**

| № з/п | Об'єкт інвестування | Інвестиційна пропозиція | Мета інвестування | Стисле обґрунтування необхідності проведення робіт | Термін виконання | Сума витрат (без ПДВ), тис.грн. | |
|---|---|---|---|---|------------------|---------------------------------|----------------------------|
| | | | | | | прибуток | амортизаційні відрахування |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 |
| ТУРБІННЕ ТА КОТЕЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ | | | | | | | |
| 1 | Турбіна ПТ 60-130/13 ст. №1. | Оновлення проточної частини турбіни ПТ 60-130/13 ст. №1. | Відновлення технічних характеристик турбіни, підвищення ККД. | Акт №14/07-2014 | 1-3 кв. | | 5092,1 |
| 2 | Турбіна ПТ 60-130/13 ст. №2. | Реконструкція 2ПВТ-5,6,7 з повною заміною спіралей підігрівачів. | Відновлення технічних характеристик регенераційної установки турбіни, підвищення ККД. | Акти: №1/07-2014, №2/07-2014, №3/07-2014 | 1-2 кв. | 2307,2 | 1208,3 |
| 3 | Котлоагрегат БКЗ 320-140 ГМ ст.№1 | Реконструкція поверхонь нагріву котла ст.№1. | Відновлення технічних характеристик котла, підвищення надійності | Акт №11/07-2014 | 3 кв. | 1718,1 | |
| 4 | Котлоагрегат БКЗ 320-140 ГМ ст.№2 | Реконструкція поверхонь нагріву котла ст.№2. | Відновлення технічних характеристик котла, підвищення надійності | Акт №9/07-2014, Технічний висновок №01/13 05.02.13 | 3 кв. | 13926,1 | |
| 5 | Котлоагрегат БКЗ 320-140 ГМ ст.№3 | Реконструкція поверхонь нагріву котла ст.№3. | Відновлення технічних характеристик котла, підвищення надійності | Акт №10/07-2014, Технічний висновок №1/14 11.04.14 | 1-2 кв. | 19474,5 | |
| 6 | Трубопроводи циркуляційної води | Реконструкція трубопроводів циркуляційної води Ду-1400 в тунелі №2. | Підвищення надійності та приведення технічного стану обладнання до вимог | Акти: №7/07-2014, №8/07-2014 | 4 кв. | 3615,3 | |
| Всього за розділом | | | | | | 41041,2 | 6300,4 |
| ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ | | | | | | | |
| 7 | Генератор ТВФ-60-2 ст.№1. | Оновлення газоохолоджувачів генератора ТВФ-60-2 ст.№1. | Підвищення надійності та приведення технічного стану обладнання до вимог ПТЕ та ТБ. | Акт №55ЕЦ/14 | 4 кв. | | 781,7 |
| 8 | Комплектний розподільчий пристрій (секції 6 кВ №№1,2). | Реконструкція КРУ (секції 6 кВ №№1,2) з заміною оливних вимикачів на вакуумні. | Підвищення надійності КРУ | Акт №54ЕЦ/14 | 4 кв. | | 671,2 |
| 9 | Головний щит управління, ОРУ 110кВ | Реконструкція пристрою компенсації ємкісних струмів у мережі 6 кВ Білоцерківської ТЕЦ. | Підвищення надійності та приведення технічного стану обладнання до вимог ПТЕ та ТБ. | Акт №12ЕЦ/14 | 4 кв. | 115,5 | |
| Всього за розділом | | | | | | 115,5 | 1452,8 |
| СИСТЕМИ КОМЕРЦІЙНОГО ТА ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОБЛІКУ, КОНТРОЛЬНО ВИМІРЮВАЛЬНА АПАРАТУРА | | | | | | | |
| 10 | Технологічні трубопроводи пари 20 ата на ПРАТ "РОСАВА". | Реконструкція системи обліку відпуску теплової енергії з парою 20 ата. | Підвищення надійності та точності обліку, приведення технічного стану обладнання до вимог ДСТУ. | Акт №12Ц/14 | 4кв | 794,5 | |
| Всього за розділом | | | | | | 794,51 | 0,0 |
| БУДІВЛІ ТА СПОРУДИ | | | | | | | |
| 11 | ПРАТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ». | Реконструкція Білоцерківської ТЕЦ по частковому переведенню її на спалювання твердого палива (вугілля). | 1.Зниження собівартості продукції. 2.Виконання рішень Кабміну. | Технічне завдання на виконання ТЕО на реконструкцію Білоцерківської ТЕЦ | 4 кв. | 90000,0 | |
| Всього за розділом | | | | | | 90000,0 | 0,0 |
| Всього (без ПДВ) | | | | | | 131 951,2 | 7753,2 |
| Загальна сума витрат (без ПДВ) | | | | | | | 139704,4 |

Контактний телефон ПРАТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ»: (04563) 797-43; E-mail: bctec@bctec.kiev.ua .

Апарат НКРЕКП - E-mail: box@nerc.gov.ua